

令和8年度

閱 覧 設 計 書

工事名称 森山小学校トイレ環境整備工事

工事場所 森山小学校

志布志市建設課

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

【種目】 多目的教室棟 トイレ改修							
名	称	数	量	単	位	金	額
直接仮設		1		式			
土工		1		式			
地業		1		式			
鉄筋		1		式			
コンクリート		1		式			
型枠		1		式			
防水		1		式			
タイル		1		式			
木		1		式			
金属		1		式			
左官		1		式			
建具		1		式			
塗装		1		式			
内外装		1		式			
ユニット及びその他		1		式			

【種目】 多目的教室棟 トイレ改修 木						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(木 材)						
構造材	杉 特1等 正角材 KD材	0.6	m3			
構造材	杉 特1等 平割材 KD材	0.65	m3			
構造材	杉 1等 板材	0.02	m3			
(施工手間)						
軸 組	施工手間	10.1	m ²			
間仕切軸組	施工手間	21.8	m ²			
軸組撤去部補修	施工手間	0.13	m3			代価表 0002
胴縁下地	施工手間	14.8	m ²			代価表 0003
胴縁下地	施工手間	84.9	m ²			代価表 0003
(材工共)						
額縁取付	杉 25×120程度	14.7	m			
(その他)						
防腐・防蟻処理	加圧注入 K-3処理	0.2	m3			見積
計						

【種目】 多目的教室棟		トイレ改修 撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート取り壊し (RC造) 土間コン	圧砕機 標準	3.9	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	32.6	m			
碎石地業撤去	集積・積込	3.9	m ³			
間仕切り壁	下地	8.7	m ²			
カーペット撤去	集積共	34.7	m ²			
木製幅木撤去	集積共	20.3	m			
腰壁見切撤去	集積共	23.3	m			
腰壁杉板撤去	一重張り 一般 集積共	15.6	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	23.3	m ²			
壁下地撤去	集積共	28.9	m ²			
壁クロス撤去	集積共	23.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	40.8	m ²			
天井下地撤去	集積共	40.8	m ²			
天井クロス撤去	集積共	15.6	m ²			

【種目】 多目的教室棟		トイレ改修 撤去		運搬・処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 機械 砕石は含まない (3.9m3)	5	m3			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.4km程度	8.9	m3			代価表 0012
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 再資源施設 DID区間無し 33.0km程度	0.8	m3			代価表 0013
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 焼却施設 DID区間有り 38.3km程度	1.1	m3			代価表 0014
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 31.1km以下	1.1	m3			代価表 0015
撤去材処分費	コンクリート類 再資源化施設	8.9	m3			
撤去材処分費	木くず類 再資源化施設	0.8	m3			
撤去材処分費	木くず類 焼却施設	1.1	m3			
撤去材処分費	廃プラスチック類 最終処分場	0.4	m3			
撤去材処分費	ガラス、陶磁器類 最終処分場	0.1	m3			
撤去材処分費	サイディング類 最終処分場	0.1	m3			
撤去材処分費	石膏ボード 最終処分場	0.5	m3			

電気設備工事		トイレ		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
プルボックス (金属製)	250× 250× 75 ウラボックス	1	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	15	個			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	11	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	53	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	1	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			
人感センサー	光センサー付 天井形 - 換気扇連動用	1	個			
人感センサー	光センサー付 天井形 親機 広角検知	2	個			
人感センサー	光センサー付 天井形 子機 -	3	個			
人感センサー	光センサー付 天井形 子機 換気扇連動用	2	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	5	個			

電気設備工事		トイレ		弱電設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(16) 地中	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
プルボックス (樹脂製)	250× 250× 200 防水型	1	個			代価表 0019
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	3	個			
合成樹脂製 露出丸形ボックス	22 1方出	1	個			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	4	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	6	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	10	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5C ビット・天井	6	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5C FEP内(PF・CD)	1	m			

電気設備工事		トイレ		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM同軸ケーブル 撤去	EM-S-5C-FB 管内 再使用しない	8	m			代価表 0022
タンブラスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P15A×1 再使用しない	1	個			代価表 0023
タンブラスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P15A×2 再使用しない	1	個			代価表 0024
コンセント (樹脂プレート付) 撤去	2P15A×1 ELK 125V 再使用しない	2	個			代価表 0025
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×2 125V 再使用しない	5	個			代価表 0026
電話用アウトレット (金属製) 撤去	モジュラージャック(RJ11) ×1 再使用しない	1	個			代価表 0027
壁掛型スピーカ 撤去	再使用しない	1	個			代価表 0028
直列ユニット撤去	端末 再使用しない	1	個			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	8	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	15	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	26	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	18	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
白熱灯器具 撤去	コードペンダント 再使用しない	1	個			

森山小学校		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
多目的大便器	防露大便器(高座面对応) 防露タンク 温水洗浄便座(瞬間式) エコリモコン 便ふたなし 棚付二連紙巻器	1	組			代価表 0031
洋風大便器	防露大便器 防露タンク 普通便座(ソフ閉止付) 棚付二連紙巻器	4	組			代価表 0032
小便器	フラッシュボタン大 壁掛	2	組			
手洗器	壁掛手洗器 台付自動水栓(単水栓)	1	組			代価表 0033
手洗器	壁掛手洗器 立水栓(単水栓・レバー式)	3	組			代価表 0034
鏡	耐食鏡 盗難防止(ボルト) 450*600	3	枚			
化粧鏡	600×900 盗難防止型	1	枚			代価表 0035
バック付掃除流し	給水栓 取付穴付	2	組			
コンパクトオストメイトバック	汚物流し ロータンク(タッチスイッチ式) 水栓 電気温水器 水石けん入れ 停電時洗浄レバー 紙巻器 側板×2	1	組			代価表 0036
跳ね上げ手すり	L=700mm ロック付 樹脂被覆タイプ	1	個			代価表 0037
P型手すり	腰掛便器用 L=700mm 樹脂被覆タイプ	1	個			代価表 0038
P型手すり	腰掛洗面器用 L=550mm 樹脂被覆タイプ	2	個			代価表 0039
文字標識等	衛 生 1,000m2	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

森山小学校		給水設備		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	5	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個			
弁柵	機械 バックホウ0.13m3 VC-P(550H)	1	組			
埋設標識シート		5	m			
埋設標示テープ		5	m			
埋設表示柱	コンクリート製 ○アルミダイキャスト	2	本			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.1	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.7	m3			
山砂		0.5	m3			
建設発生土運搬費	土砂 ダンプトラック 2t積 バックホウ0.13m3 DID区間無し 29.1km以下	0.5	m3			代価表 0040
建設発生土処分費		0.5	m3			
土工機械運搬費		1	式			

森山小学校		給水設備		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削	コンクリート 15cm以下	6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³			
コンクリート	大隅② 普通コンクリート 18-18-20	0.2	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.2	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	薄物仕上げ	1.4	m ²			
横水栓	F12(胴短) 自動接手付 13A	1	個			
水栓柱	合成樹脂製 13A	1	個			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 20A 保温無	1	か所			

機械設備工事 細目別内訳

森山小学校		排水設備		屋内排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	10	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	5	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	11	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	22	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	12	m				
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 塗装	露出 50A	6	m				
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 100A	3	個				
床上掃除口	塩ビ床用(はさみ込み) 100A	3	個				
排水通気金物	アルミ製 露出型 50A	1	個				
機械はつり(ガイヤメントカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 75mm	4	か所				

森山小学校		排水設備		屋外排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	11	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	30	m				
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組				
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	2	組				
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	4	組				
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組				
塩ビ柵用コンクリート巻		7	か所				
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	13.1	m3				
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	13.1	m3				
路面切削	コンクリート 15cm以下	29	m				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	2	m3				
コンクリート	大隅② 普通コンクリート 18-18-20	2	m3				

森山小学校		浄化槽設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(合併処理浄化槽)						
合併処理浄化槽	5人槽 自然放流	1	基			見積
SUS製浮上防止金具	SUS製アノカ筋共	1	式			見積
SUS製アノワーカバー		1	式			見積
搬入費	単独搬入 100kg/m3未満	0.2	t			
(直接仮設工事)						
遣方	小規模	4.1	m ²			
墨出し	小規模 - -	4.1	m ²			
養生	小規模 - -	4.1	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 - -	4.1	m ²			
(土工事)						
根切り	法付き総掘り バックホウ0.8m3 -	15.6	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工	12.3	m3			

森山小学校		浄化槽設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み	人土工 ー	15.6	m ³			
建設発生土運搬費	土砂 ダンプトラック 2t積 バックホウ0.13m ³ DID区間無し 29.1km以下	15.6	m ³			代価表 0040
建設発生土処分費		15.6	m ³			
砂利地業	切込砕石	0.3	m ³			
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m ³	2	往復			
(コンクリート工事)						
コンクリート	大隅② 普通コンクリート 18-18-20	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 ー S15～S18	0.1	m ³			
コンクリート	大隅② 普通コンクリート 21-18-20	0.5	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	0.5	m ³			
(型枠工事)						
型枠	普通合板型枠 ー 基礎部 ー	1.5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.5	m ²			

森山小学校		浄化槽設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鉄筋工事)						
鉄筋	本土(長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D10mm	0.05	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.05	t			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 太物	0.05	t			
(左官工事)						
床コンクリート直均し 仕上げ	薄物仕上げ -	3.7	m ²			
(送気配管設備工事)						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	3	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 16A	1	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	地中配管 16A	2	m			

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	シーリング	SR-1 防カビ 3×5程度	m	1					代価表 0001
01	シーリング	SR-1(防かびタイプ) 10×10	m	1	1				
02	シーリング	SR-1(防かびタイプ) 15×10	m	▲1	2				
03	シーリング	SR-1(防かびタイプ) 10×10	m	1	2				
	計								
	軸組撤去部補修	施工手間	m3	1					代価表 0002
01	大工	0.09人/0.023m3=3.913人/m3	人	3.913	1			●	
02	普通作業員	0.02人/0.023m3=0.870人/m3	人	0.87	1			●	
03	ステンス釘 3.4(＃10) 75	0.018kg/0.023m3=0.783kg/m3	人	0.783	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26			●	
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	胴縁下地	施工手間	m ²	1					代価表 0003
01	大工		人	0.05	1			●	
02	普通作業員		人	0.01	1			●	
03	ステンレス釘 3.4 (#10) 75		人	0.035	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	床モルタル塗り	厚30 木こて	m ²	1					代価表 0004
01	セメント		kg	16.9	1				
02	砂		m ³	0.035	1				
03	左官		人	0.045	0.63			●	
04	普通作業員		人	0.036	0.63			●	
	諸経費(労)		式	1	0.24				●
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	スロープモルタル塗り	厚30 木こて	m ²	1					代価表 0005
01	セメント		kg	16.9	1				
02	砂		m ³	0.035	1				
03	左官		人	0.045	0.63			●	
04	普通作業員		人	0.036	0.63			●	
	諸経費(労)		式	1	0.24				●
	計								
	掲示板撤去	集積共	m ²	1					代価表 0006
01	壁クロス撤去	集積共	m ²	1	1				
02	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1				
03	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ホトボード撤去	集積共	m ²	1					代価表 0007
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1				
	計								
	アルミ製建具撤去	集積共 片開き戸 枠、額縁共	m ²	1					代価表 0008
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1				
	計								
	アルミ製建具撤去	集積共 引違い戸等 枠、額縁共	m ²	1					代価表 0009
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1				
	計								
	棚類 天板・地板等撤去	集積共	m ²	1					代価表 0010
01	床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	m ²	1	1				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	柵類 側板・背板等撤去	集積共	m ²	1					代価表 0011
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1				
	計								
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.4km程度	m ³	1					代価表 0012
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.0km以下	m ³	1	1				
02	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 7.5km以下	m ³	1	0.267				
03	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.0km以下	m ³	▲1	0.267				
	計								
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 再資源施設 DID区間無し 33.0km程度	m ³	1					代価表 0013
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 27.5km以下	m ³	1	1				
02	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 60.0km以下	m ³	1	0.169				
03	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 27.5km以下	m ³	▲1	0.169				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 焼却施設 DID区間有り 38.3km程度	m3	1					代価表 0014
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	0.414				
03	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	▲1	0.414				
	計								
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 31.1km以下	m3	1					代価表 0015
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 27.5km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1	0.111				
03	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 27.5km以下	m3	▲1	0.111				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具C	20形ミラーライト	個	1					代価表 0016
01	照明器具C	20形ミラーライト	個	1	1				見積
02	雑材料		式	0.05	1			○	
			K01						
03	電工		人	0.117	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26			●	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26			○	
	計								
	照明器具D	LEDﾌﾞﾗｯकेｯﾄﾗｲﾄ 20形	個	1					代価表 0017
01	照明器具D	LEDﾌﾞﾗｯケｯﾄﾗｲﾄ 20形	個	1	1				見積
02	雑材料		式	0.05	1			○	
			K01						
03	電工		人	0.117	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26			●	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26			○	
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯分電盤		面	1					代価表 0018
01	電灯分電盤		面	1	1				見積
02	雑材料		式	0.02	1			○	
			K01						
03	電工		人	2.558	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26			●	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26			○	
	計								
	プルボックス (樹脂製)	250× 250× 200 防水型	個	1					代価表 0019
01	プルボックス (樹脂製)	250× 250× 200 防水型	個	1	1				
02	雑材料		式	0.02	1			○	
			K01						
03	電工		人	0.35	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26			●	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26			○	
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	表示プレートA		枚	1					代価表 0020
01	表示プレートA			1	1				見積
	計								
	表示プレートB		枚	1					代価表 0021
01	表示プレートB			1	1				見積
	計								
	EM同軸ケーブル撤去	EM-S-5C-FB 管内再使用しない	m	1					代価表 0022
01	電工		人	0.02	0.2			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P15A×1 再使用しない	個	1					代価表 0023
01	電工		人	0.054	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P15A×2 再使用しない	個	1					代価表 0024
01	電工		人	0.081	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×1 ELK 125V 再使用しない	個	1					代価表 0025
01	電工		人	0.054	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×2 125V 再使用しない	個	1					代価表 0026
01	電工		人	0.081	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	電話用アクトレット (金属製) 撤去	モジュージャック(RJ11) ×1 再使用しない	個	1					代価表 0027
01	電工		人	0.054	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	壁掛型スピーカ 撤去	再使用しない	個	1					代価表 0028
01	電工		人	0.097	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯分電盤 撤去	再使用しない	面	1					代価表 0029
01	電工		人	1.358	0.2			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26			●	
	計								
	ランプ処分費		式	1					代価表 0030
01	IL60W		台	3	1				
02	FL20W		台	1	1				
03	FL40W		台	14	1				
	計								

代価表

機械設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	多目的大便器	防露大便器(高座面対応) 防露タンク 温水洗浄便座(瞬間式) エコリモコン 便ふたなし 棚付二連紙巻器	組	1					代価表 0031
01	多目的大便器	防露大便器(高座面対応) 防露タンク 温水洗浄便座(瞬間式) エコリモコン 便ふたなし 棚付二連紙巻器	組	1	1				見積
02	大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1				
	計								
	洋風大便器	防露大便器 防露タンク 普通便座(ソフ閉止付) 棚付二連紙巻器	組	1					代価表 0032
01	洋風大便器	防露大便器 防露タンク 普通便座(ソフ閉止付) 棚付二連紙巻器	組	1	1				見積
02	大便器 取付	タンク式 普通便座	組	1	1				
	計								
	手洗器	壁掛手洗器 台付自動水栓(単水栓)	組	1					代価表 0033
01	手洗器	壁掛手洗器 台付自動水栓(単水栓)	組	1	1				見積
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1				
	計								

代価表

機械設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手洗器	壁掛手洗器 立水栓(単水栓・レバー式)	組	1					代価表 0034
01	手洗器	壁掛手洗器 立水栓(単水栓・レバー式)	組	1	1				見積
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1				
	計								
	化粧鏡	600×900 盗難防止型	枚	1					代価表 0035
01	化粧鏡	600×900 盗難防止型	枚	1	1				見積
02	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1				
	計								
	コンパ外オストメイトバック	汚物流し ロータンク(タッチスイッチ式) 水栓 電気温水器 水石けん入れ 停電時洗浄レバー 紙巻器 側板×2	組	1					代価表 0036
01	コンパ外オストメイトバック	汚物流し ロータンク(タッチスイッチ式) 水栓 電気温水器 水石けん入れ 停電時洗浄レバー 紙巻器 側板×2	組	1	1				見積
02	壁掛形汚物流し ユニット 取付	水石鹸入れ, 紙巻器, 温水器を含む	組	1	1				
	計								

代価表

機械設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	跳ね上げ手すり	L=700mm ロック付 樹脂被覆タイプ	個	1					代価表 0037
01	跳ね上げ手すり	L=700mm ロック付 樹脂被覆タイプ	個	1	1				見積
02	特殊作業員		人	0.125	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	計								
	P型手すり	腰掛便器用 L=700mm 樹脂被覆タイプ	個	1					代価表 0038
01	P型手すり	腰掛便器用 L=700mm 樹脂被覆タイプ	個	1	1				見積
02	特殊作業員		人	0.125 ×2	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表

機械設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	P型手すり	腰掛洗面器用 樹脂被覆タイプ L=550mm	個	1					代価表 0039
01	P型手すり	腰掛洗面器用 樹脂被覆タイプ L=550mm	個	1	1				見積
02	特殊作業員		人	0.125 ×2	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	計								
	建設発生土運搬費	土砂 ダンプトラック 2t積 バックホウ0.13m3 DID区間無し 29.1km以下	m3	1					代価表 0040
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 28.5km以下	m3	1	1				
02	建設発生土運搬 単価補正	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 28.5~60.0km以下	km	0.6	1				代価表 0041
	計								
	建設発生土運搬 単価補正	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 28.5~60.0km以下	km	31.5					代価表 0041
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 60.0km以下	m3	1	1				
02	建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 28.5km以下	m3	▲1	1				
	計								

代価表

機械設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	FE-2 天井埋込形換気扇	低騒音形 150φ 風量：380m3/h 静圧：70Pa	台	1					代価表 0042
01	FE-2 天井埋込形換気扇	低騒音形 150φ 風量：380m3/h 静圧：70Pa	台	1	1				見積
02	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1				
	計								
	空調機(ルームエアコン)	壁掛形 2.2kW 撤去	台	1					代価表 0043
01	設備機械工		人	0.4	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	空調機(ルームエアコン)	壁掛形 5.0kW 撤去	台	1					代価表 0044
01	設備機械工		人	1.03	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								

代価表

機械設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ビニル管(ドレ)	屋内一般 25 撤去	m	1					代価表 0045
01	配管工		人	0.074	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	冷媒用被覆銅管	保温厚10mm 6.4φ 撤去	m	1					代価表 0046
01	配管工		人	0.044	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	冷媒用被覆銅管	保温厚20mm 9.5φ 撤去	m	1					代価表 0047
01	配管工		人	0.06	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								

代価表

機械設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	保温化粧ケース (樹脂製)	100×70 撤去	m	1					代価表 0048
01	保温工		人	0.029	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	産廃運搬費	コンクリート ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3 DID区間無し 6.4km以下	m3	1					代価表 0049
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.0km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬 単価補正	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 コンクリート DID区間無し 6.0~7.5km以下	km	0.4	1				代価表 0050
	計								
	撤去材運搬 単価補正	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 コンクリート DID区間無し 6.0~7.5km以下	km	1.5					代価表 0050
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 7.5km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.0km以下	m3	▲1	1				
	計								

代価表

機械設備									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	産廃運搬費	廃プラスチック類 ダンプトラック 2t積 人力積込 DID区間無し 31.1km以下	m3	1					代価表 0051
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 27.5km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬 単価補正	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 27.5～60.0km以下	km	3.6	1				代価表 0052
	計								
	撤去材運搬 単価補正	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 27.5～60.0km以下	km	32.5					代価表 0052
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 60.0km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 27.5km以下	m3	▲1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

森山小学校トイレ環境整備工事

No	名称	摘要	決定単価
見積-タイル-			
No	名称	摘要	
01	段鼻ノスリップタイル	磁器質 150×60	3,870
見積-木-			
No	名称	摘要	
01	防腐・防蟻処理	加圧注入 K-3処理	37,800
見積-金属-			
No	名称	摘要	
01	手摺	SUS製 34φ H=800 L=2,300 通路・階段	104,000
02	手摺	SUS製 34φ H=800 L=3,950 スロープ・階段	107,000
03	取付費		43,200
04	包装・養生費		13,500
05	運搬費		13,400
見積-金属2-			
No	名称	摘要	
01	ピクトサイン		10,400
見積-建具-			
No	名称	摘要	
01	AD-3片引き戸	W × H 2,000 × 2,000 カラーアルミサッシ	192,000
02	AD-4片引き戸	W × H 2,000 × 2,000 カラーアルミサッシ	192,000
03	取付調整費		77,000
04	運搬費		30,000
05	法定福利費		7,700
見積-内装-			
No	名称	摘要	
01	防滑性ビニル床シート	厚さ2.0 多湿部 熱溶接工法	9,540
見積-ユニット1-			
No	名称	摘要	
01	面台	小便器前 樹脂製 0.4m程度	58,500
02	面台	多目的トイレ 手洗前 L=850程度	16,200

見積-ユニット2-			
No	名称	摘要	
01	トイレブース	TB-1 男子トイレ	271,000
02	トイレブース	TB-2 男子トイレ	424,000
03	トイレブース	TB-3 女子トイレ	464,000
04	トイレブース	TB-4 女子トイレ	208,000
照明器具			
No	名称	摘要	
01	照明器具C	20形フタライト	15,100
02	照明器具D	LEDフタライト 20形	29,600
分電盤			
No	名称	摘要	
01	電灯分電盤		324,000
02	表示プレートA		7,000
03	表示プレートB		8,400
合併処理浄化槽			
No	名称	摘要	
01	合併処理浄化槽	5人槽 自然放流	382,000
02	SUS製浮上防止金具	SUS製フック筋共	161,000
03	SUS製パワーカバー		86,400
衛生器具			
No	名称	摘要	
01	多目的大便器	防露大便器(高座面対応) 防露タンク 温水洗浄便座(瞬間式) エコリモコン 便ふたなし 棚付二連紙巻器	155,000
02	洋風大便器	防露大便器 防露タンク 普通便座(フタ閉止付) 棚付二連紙巻器	62,300
03	手洗器	壁掛手洗器 台付自動水栓(単水栓)	46,600
04	手洗器	壁掛手洗器 立水栓(単水栓・レバー式)	24,500
05	化粧鏡	600×900 盗難防止型	27,900
06	コンパネ付洗面台バック	汚物流し ローカンク(タッチスイッチ式) 水栓 電気温水器 水石けん入れ 停電時洗浄レバー 紙巻器 側板×2	499,000
07	跳ね上げ手すり	L=700mm ロック付 樹脂被覆タイプ	72,100
08	P型手すり	腰掛便器用 L=700mm 樹脂被覆タイプ	26,300
09	P型手すり	腰掛洗面器用 L=550mm 樹脂被覆タイプ	27,700

現場共有システム			
No	名称	摘要	
01	現場共有システム		9,800

仕 様 書

1 工事名称 森山小学校トイレ環境整備工事

2 工事場所 森山小学校

3 工事概要 「公告」による。

4 基本的事項

- (1) 本工事は、志布志市工事請負契約書、設計図、特記仕様書、本書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各工事標準仕様書（最新版を採用）を適用する。
- (2) 本書に規定するもの以外の事項はその他関係法令、条例、規則等によるものとする。
- (3) 工事実施上必要な諸官公署、その他への手続きは遅延なく行い、それに要する費用一切は請負者負担とする。
- (4) 設計書及び設計図書等に明記されていないもの、交互符合しないもの、または疑義が生じた場合は速やかに監督職員と協議して定めることとする。ただし、技術的軽微な変更、施工上当然必要と認められる軽微なものについては、請負者の負担とする。
- (5) 請負者は工事に先立ち、現地及び周囲の状況、関連工事等の調査を行い、実情を把握したうえで施工を行うこと。
- (6) 工事中動力、用水工事用の動力及び用水、その他必要な仮設物については、請負者の負担で準備すること。

5 現場の保安管理及び現場事務所等

- (1) 本工事は監督員事務所を併設しないものとする。
- (2) 現場常備品設計図書、各工事標準仕様書、工程表、温度計、晴雨表、各施工図、各承諾図、工事写真、見本品、日報、月報、資材搬入明細書、その他監督員の指示する物を常備すること。
- (3) 工事現場の管理は労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法令に従って適当な施設とし、火災、盗難、その他事故防止に注意しなければならない。
- (4) 工事施工場所を明示する標識及び現場の安全維持に必要なすべての設備を設けなければならない。
- (5) 期間中に発生する工事用排水、土砂などは場外に流出させてはならない。不測の事態により場外流出が発生の場合、受注者は迅速に対策を行い監督職員に報告しなければならない。
- (6) 台風、豪雨等風水害に対する万全の措置を講じなければならない。
- (7) 資材等の運搬に当たり、工事用資材等の運搬は積載超過の無いように注意すること。

6 相隣関係

- (1) 本工事の工事着工前に現場周辺地域の事前調査・説明を必ず行い、家屋・構造物等の施設については現況写真をわかりやすいように細かく撮影し、書類として2部作成し、1部を監督員に提出すること
- (2) 工事に関し場内での人、道路、建造物、第三者所有物等に損傷を与えた場合、その他すべての相隣関係は請負者が責任を持って直ちに処理解決すること。また、それに要する費用一切は請負者負担とする。
- (3) 工事途中において、工事内容により大きな振動・騒音等がやむを得ず起こることが予

想される場合は、事前に周辺住民に説明を行うこと。

- (4) 請負者は、現場周辺の安全・衛生・保全に努め、住民とのトラブルがあった場合には迅速に解決すること。
- (5) 工事場所において第三者等が利用する施設であるときには、施設管理者、利用者等の状況を把握し、利用、運営に支障のないよう綿密に協議し施工すること。

7 建設業退職金共済制度（以下、建退共制度）の普及徹底について

- (1) 建設業者は建退共制度に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労務者について、証紙貼付方式の場合は、証紙を購入し、当該労務者の共済手帳に証紙を貼付すること。電子申請方式の場合は、退職金ポイントを購入し、当該労務者へ掛金を充当すること。
なお、証紙貼付方式と電子申請方式の両方式を併用することが事務の効率化に資する場合においては、その併用も差支えないものとする。
- (2) 工事を受注した建設業者は、証紙貼付方式の場合、建退共制度の発注者用掛金収納書を掛金収納書提出用台紙に貼り付けて、契約締結後、工程表と共に1ヵ月以内に提出すること。電子申請方式の場合は、「掛金収納書（電子申請方式）」を40日以内に提出すること。
- (3) 建設業者が下請契約を締結する際は下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、必要な建退共の証紙または退職金ポイントを現物交付・充当すること。
- (4) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」である旨の標識を現場に掲載すること。

8 工事保険等

- (1) 火災保険、組立保険、賠償責任保険、その他の保険に加入することとし、保険期間は、工事着手日から工事目的引渡予定日（原則として、工期終了の日から21日）とする。

9 施工計画書・施工体制台帳の提出

- (1) 施工に先立ち施工計画書・施工体制台帳を提出し、監督員の承認を得た後、施工すること。

10 現場代理人の兼任を認める工事

- (1) 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の①から⑥のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。
 - ① 兼任できる工事は3件までとし、それぞれの工事の請負金額が4,500※万円未満であること。ただし、設計変更により、工事の請負金額が4,500万円※以上となり、各々の工事における主任（監理）技術者と現場代理人が異なる場合においては、受発注者協議の上、兼任することができる。
 - ② 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
 - ③ 兼任できる工事は志布志市内の工事現場であること。
 - ④ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。
 - ⑤ 兼任できる工事は、国、鹿児島県、志布志市が発注した工事で3件までとする。
 - ⑥ 兼任する現場代理人は必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日に1回以上担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。

※建築一式工事は9,000万円

(2) 手続き

現場代理人の兼任を行う場合には、兼任（変更）申請書を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等選任（変更）通知書により、発注者に通知すること。なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

(3) 受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

11 一般事項

- (1) 請負者は、監督員の指示に従い設計図書に基づき、工事を施工し頭書の工事を完成させなければならない。
- (2) 請負者及び各施工業者は建設業法、その他関係法令、条例等を遵守し、有資格者を必要とする工事については、必ず有資格者の施工によるものとする。
- (3) 本工事の各施工業者は請負者を中心に、常に連絡を密にし、協力のうえ工事を進めること。
- (4) 材料納期を長時間必要とする材料、機器等については、早期に監督員の承認を受け工事工程に支障のないようにすること。
- (5) 本工事において、騒音規制法及び県公害防止条例に規定する特定建設作業を実施する時は、所定の手続きを遅滞なく行い周辺の状況等を十分配慮して作業すること。
- (6) 一括下請は、建設業法で原則として禁止されており、発注者の信頼に反することになるので、避けるものとする。
- (7) 本工事の一部が下請によって施工される場合、元請は優良な下請業者を選定し施工技術の向上、雇用管理、労働安全管理等の借置について、適切な指導助言その他の援助を行うこと。又、下請業者の選定にあたって、建設業法で許可業者を必要とする工事の下請け契約は許可を受けていない者又は営業を禁止若しくは停止されている者等は除き優良な下請業者を選定すること。
- (8) 本工事の請負者は、その一部を下請業者に負わせる場合、適正な価格で下請け契約を締結した後に工事を行なうこと。
- (9) 下請業者の選定にあたっては、地場産業育成の立場から可能な限り地元の専門業者及び労務者の雇用促進並びに資材の使用に努めること。
- (10) 工事車両の進入路については、監督員と十分協議のうえ、範囲を決定すること。使用後は復旧を行い、工事期間中、周辺道路には工事関係者の車両を一切駐停車してはならない。現場周辺に駐車スペースを確保すること。又、大型車両等が出入りする場合は交通誘導員を置き、十分安全を確認し、土砂が県道及び市道に堆積した場合は速やかに土砂を取り除き、散水等を行うこと。
- (11) 請負者は、現場周辺の整理・清掃に努めること。
- (12) 請負者は、現場敷地内の安全・衛生・保全に努め、住民等とのトラブルがないよう努めること。
- (13) 現場事務所及び資材置場等については、発注者、施設管理者と協議の上、設置場所を決定すること。
- (14) 工事による既存部分の破損は請負者の負担にて原形どおり復旧すること。
- (15) 下請の総額が5,000万円（建築工事業である場合は8,000万円）を超える場合は、監理技術者をおくこと。
- (16) 請負者は、騒音・振動等の影響が及ぶと思われる範囲へ挨拶回りを実施して、周辺住

民の理解を得るよう努めること。

- (17) 施工体制台帳の作成等について、本工事の請負者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類（契約書及び内訳書写し、建設業許可証の写し）を作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。