

工 事 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	志布志支所 産業建設課
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	39 大隅②
単 価 適 用 日	0 令和 8年 7月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 4 道路改良
施工地域	0 9 補正無し
現場環境改善費	0 7 計上無し
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
直接工事費	レベル 1					Y01000000
			式			
造成工	レベル 2					Y01010000
			式			
土工	レベル 3					Y01010100
			式			
土工						Y01010101
			式			
	土砂掘削（オープンカット）押土有り					SQZ001 0 A=1, B=1, C=1, E=1, I=1
		6,500	m 3			施工内訳0-0001号表
	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 A=1, B=2, C=1, D=1, F=1
		300	m3			施工内訳0-0002号表
	路体（築堤）盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満，障害無し					SQZ004 0 A=3, B=1, C=1, D=1
		5,300	m3			施工内訳0-0003号表
	埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 A=4, E=1
		140	m3			施工内訳0-0004号表

08-00000000001-40

志 布 志 市

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
畦畔工					V0007 0
	350	m			施工内訳0-0005号表
法面工					Y01010101
		式			
盛土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め無し、現場制約無し					SQZ029 0 A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1
	1,910	m ²			施工内訳0-0007号表
人工張芝					SQZ032 0 A=1
	1,910	m ²			施工内訳0-0008号表
水路工 レベル 3					Y01010100
		式			
水路工					Y01010101
		式			
400型落蓋側溝工 蓋版含む					V0004 0
	107	m			施工内訳0-0009号表
梁付側溝蓋版差額（鋼製蓋） 防音側溝 4 0 0 型， 1. 0 m／枚					T1961 0
	11	枚			
800*900型自由勾配側溝工 縦断用					V0001 0
	127	m			施工内訳0-0013号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
800*1000型自由勾配側溝工 縦断用					V0002 0
	58	m			施工内訳0-0016号表
800*1100型自由勾配側溝工 縦断用					V0003 0
	56	m			施工内訳0-0018号表
インバートコンクリート 18- 8-20(高炉)，小型車割増無し 養生無し，現場内小運搬無し					SQ102 0 A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=1, J=2, L=1, M=1
	27	m3			施工内訳0-0020号表
排水構造物工（蓋版設置）（800型普通蓋） 40を超え170kg／枚以下					S7015 0 A=1, B=19900, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1
	220	枚			施工内訳0-0021号表
排水構造物工（蓋版設置）（800型グレーチング） 40を超え170kg／枚以下					S7015 0 A=1, B=94300, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1
	20	枚			施工内訳0-0022号表
600型U型側溝工（水路用）					V0005 0
	9	m			施工内訳0-0023号表
跳水防止板					F0002 0
	3	枚			
合流柵工					V0006 0
	1	基			施工内訳0-0031号表
舗装工 レベル3					Y01010100
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
市道取付舗装					Y01010101
		式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-40 1層施工	157	m ²			SQ150 0 A=1, B=1, C=150, G=2, I=1, J=1 施工内訳0-0034号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30 1層施工	157	m ²			SQ150 0 A=1, B=2, E=100, G=7, I=1, J=1 施工内訳0-0035号表
表層（車道・路肩部）W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t/m ³ , フライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)	157	m ²			SQ155 0 A=1, B=3, C=50, D=4, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1 , L=1 施工内訳0-0036号表
農道取付舗装					Y01010101
		式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-40 1層施工	58	m ²			SQ150 0 A=1, B=1, C=100, G=2, I=1, J=1 施工内訳0-0037号表
表層（車道・路肩部）W=3.0m超 t =40mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t/m ³ , フライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)	58	m ²			SQ155 0 A=1, B=3, C=40, D=4, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1 , L=1 施工内訳0-0038号表
防塵処理工					Y01010101
		式			
不陸整正 再生碎石 RC-30 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満	13,400	m ²			SQ149 0 A=2, B=6, C=2, E=1, F=1 施工内訳0-0039号表

08-0000000001-40

志 布 志 市

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防災施設工 レベル 3					Y01010100
		式			
仮設排水路・沈砂地					Y01010101
		式			
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し					SQZ001 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=4, I=1
5,000m3以上10,000m3未満	560	m 3			施工内訳0-0040号表
汚濁防止フィルター設置					Y01010101
		式			
吸出し防止材設置 合繊維不織布 t=10mm					SQ091 0 A=1, C=1
	2	m ²			施工内訳0-0041号表
地区外排水路工 レベル 2					Y01010000
		式			
土工 レベル 3					Y01010100
		式			
土工					Y01010101
		式			
床掘り 土砂、上記以外(小規模)					SQZ012 0 A=1, B=5, E=1, F=1
	70	m3			施工内訳0-0042号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 A=4, E=1
		30	m3			施工内訳0-0004号表
水路工	レベル 3					Y01010100
			式			
構造物取壊工						Y01010101
			式			
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要						S7031 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1
		1	m 3			施工内訳0-0043号表
プレキャストU型側溝 再利用撤去工 縦断用 T-25 400×400 (2m) K5補正は適用しない						S7011 0 A=3, B=2, C=2, D=1, H=1, I=1, J=1
		32	m			施工内訳0-0044号表
	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t DID無し 4.0km超6.0km以下					SQZ207 0 A=2, B=1, C=6, D=1
		19	t			施工内訳0-0045号表
水路工						Y01010101
			式			
500*600型自由勾配側溝工 縦断用						V0008 0
		20	m			施工内訳0-0046号表
500*700型自由勾配側溝工 縦断用						V0009 0
		9	m			施工内訳0-0049号表

08-0000000001-40

志 布 志 市

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
500*600型自由勾配側溝工 横断用					V0010 0
	5	m			施工内訳0-0051号表
500*700型自由勾配側溝工 横断用					V0016 0
	5	m			施工内訳0-0054号表
300型U型側溝工（流用）					V0011 0
	2	m			施工内訳0-0056号表
450型U型側溝工（流用）					V0012 0
	2	m			施工内訳0-0058号表
400型落蓋側溝工（流用）					V0013 0
	2	m			施工内訳0-0060号表
インバートコンクリート 18- 8-20(高炉)，小型車割増無し 養生無し，現場内小運搬無し					SQ102 0 A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=1, J=2, L=1, M=1
	2	m3			施工内訳0-0020号表
地区外合流枥工					V0015 0
	1	基			施工内訳0-0063号表
舗装工 レベル 3					Y01010100
		式			
農道取付舗装					Y01010101
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	71	m			SQZ185 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工内訳0-0065号表
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	48	m ²			SQZ184 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工内訳0-0066号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.5km超11.5km以下, DID無し 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	2	m ³			SQZ101 0 A=3, B=3, C=1, D=46, E=1, F=1 施工内訳0-0067号表
処分費(直工内)					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	2	m ³			S9910 0 * A=1, B=1, C=3000 施工内訳0-0068号表
舗装工		式			Y01010101
下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石 RC-40 1層施工	15	m ²			SQ150 0 A=1, B=1, C=100, G=2, I=1, J=1 施工内訳0-0037号表
上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-30 1層施工	15	m ²			SQ150 0 A=1, B=2, E=70, G=7, I=1, J=1 施工内訳0-0069号表
表層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm) t=40mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t/m ³ , プライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)	15	m ²			SQ155 0 A=1, B=3, C=40, D=1, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0070号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（歩道部） 再生砕石 RC-40 1層施工	33	m ²			SQ150 0 A=3, B=1, D=100, G=2, I=1, J=1 施工内訳0-0071号表
表層（歩道部）W=1.4m未満（t≤50mm） t =40mm, 密粒度As（再生） 密度 2.20 t /m ³ , フライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事（通常時間帯）	33	m ²			SQ155 0 A=2, B=3, C=40, D=1, E=3, G=4, H=2, I=2, J=1, K=1 , L=1 施工内訳0-0072号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（ 率分）		式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		式			
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
			式			
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 排ガス3次 20 t 級			ブルドーザ [湿地] 20 t 排ガス3次		MC217P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 押土有り I=1 II-1-②-7			B=1 オープンカット E=1 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-㊸-4			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型， 1 1 ～ 1 2 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量1 1 ～ 1 2 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 4.0m以上 C=1 無し			B=1 20,000m3未満 D=1 II-1-②-22		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

頁 0 - 0018

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3			バックホウ 山積0.45m3 クローラ型〔後方超小旋回型・排ガス2014〕		ME113P
タンパ賃料 60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			E=1 II-1-③-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	1.6	m3			SQZ004 施工内訳0-0006号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0021

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式，0.8～1.1 t			振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 全ての費用			B=2 無し D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 II-2-①-4		

人工張芝

SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0025

1 m² 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
人工芝 人工張芝幅 1 0 0 cm			張芝 幅 1 0 0 c m ワラ付		T0013
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

人工張芝

SQZ032

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0026

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 Ⅱ-2-①-38					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	6	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【規格等直接入力】400*400*2000 蓋版含む	10	m			S7016 施工内訳0-0011号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-㊟-7					

落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工

S7016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

頁0-0029

【規格等直接入力】 400*400*2000 蓋版含む 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
落蓋側溝蓋込み単価 (m当り)	10.00	m			
再生碎石 (R C - 4 0)	0.72	m 3			T9106
排水構造物工 蓋版 布設 (設置手間のみ) 4 0 を 超 え 1 7 0 kg / 枚 以下	10.00	枚			S7015 施工内訳0-0012号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=38100 側溝・蓋込み単価 (円 / m) E=1 一般的な作業			B=1 L = 2 0 0 0 D=3 1, 000kg / 個 以下 ※2m 当り F=2 切込碎石 (再生材)		
H=0.6 基礎碎石 数量 (m3 / 10m) J=10 蓋版 数量 (枚 / 10m) L=1 無し			I=2 40 を 超 え 170kg / 枚 以下 K=1 昼間単価 M=1 VI-1-⑥-1		

排水構造物工 蓋版 布設（設置手間のみ）

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

頁0-0030

40kgを超え170kg／枚以下 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=3 設置手間のみ D=1 一般的な作業 F=1 無し			C=2 40を超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	11.8	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 800*900 再生砕石 RC-40，基礎コンクリート 18-8-40	10	m			S7012 施工内訳0-0014号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－40）	2.12	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	1.75	m ³			S1401 施工内訳0-0015号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 C=2 1,000を超え2,000kg／個以下 E=1 再生砕石 RC-40			B=1 側溝単価 実数入力 D=154000 側溝 単価（円／個・2m） G=1.77 基礎砕石 数量（m ³ ／10m）		
H=1.65 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m） J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			I=0 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m） K=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－40（普通）	1.0		m 3				T0922
高炉Bセメント補正	1.0		m 3				T0900
*** 単位当り計 ***	1		m3				
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（8cm）				B=2 強度（18－40） D=1 公共単価			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	11.8	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 800*1000 再生碎石 RC-40，基礎コンクリート 18-8-40	10	m			S7012 施工内訳0-0017号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（R C - 4 0）	2.12	m 3			T9106
基礎コンクリート 強度（1 8 - 4 0） スランプ（ 8 cm）	1.75	m3			S1401 施工内訳0-0015号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 C=2 1,000を超え2,000kg／個以下 E=1 再生砕石 RC-40			B=1 側溝単価 実数入力 D=165000 側溝 単価（円／個・2m） G=1.77 基礎砕石 数量（m3／10m）		
H=1.65 基礎コンクリート 数量（m3／10m） J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			I=0 底部コンクリート 数量（m3／10m） K=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	11.8	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 800*1100 再生碎石 RC-40，基礎コンクリート 18-8-40	10	m			S7012 施工内訳0-0019号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（R C－4 0）	2.12	m 3			T9106
基礎コンクリート 強度（1 8 － 4 0） スランプ（ 8 cm）	1.75	m3			S1401 施工内訳0-0015号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 C=2 1,000を超え2,000kg／個以下 E=1 再生砕石 RC-40			B=1 側溝単価 実数入力 D=174000 側溝 単価（円／個・2m） G=1.77 基礎砕石 数量（m3／10m）		
H=1.65 基礎コンクリート 数量（m3／10m） J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			I=0 底部コンクリート 数量（m3／10m） K=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.130	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.057	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 0 (普通)	1.070	m 3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.070	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=1 養生無し L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

排水構造物工（蓋版設置）（800型普通蓋）
40を超え170kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁0-0039

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=2 40を超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1			B=19900 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=1 無し		

排水構造物工（蓋版設置）（800型グレーチング）
40kgを超え170kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

頁0-0040

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=2 40を超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1			B=94300 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=1 無し		

600型U型側溝工（水路用）

V0005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁0-0041

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	6	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
プレキャストU型側溝 設置工 水路用 6 0 0 × 6 0 0 （2 m）	10	m			S7011 施工内訳0-0024号表
張りコンクリート工（縦排水溝） バックホウ（-6.5≤H≤4.5かつW≤4.0）	10	m ²			S1421 施工内訳0-0025号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

プレキャストU型側溝 設置工
水路用 600×600 (2m)

S7011

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

頁0-0042

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用) 600×600×2000	4.98	個			T1288
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=19 水路用 600×600 (2m) E=3 基礎工なし			B=2 シラスコンクリート製品以外 D=3 法面縦排水における作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 縦排水溝	0.20	m ²			S1423 施工内訳0-0026号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 1 8－8－4 0（高炉） 目地材:無し バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）	1.00	m ²			S1424 施工内訳0-0027号表
♪張りコンクリート工（養生） 縦排水溝	1.00	m ²			S1425 施工内訳0-0030号表
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 縦排水溝 E=0.2 型枠面積（m ² ） G=100 張りコンクリート平均厚（mm） I=2 無し			D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） F=1 コンクリート打設表面積（m ² ） H=3 1 8－8－4 0（高炉） K=1 II-4-③-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.20	人			R2500 1
型わく工	1.60	人			R3300 1
普通作業員	1.20	人			R0200 1
諸雑費	6.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 縦排水溝			B=1	Ⅱ-4-④-4	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.50	人			R2500 1
特殊作業員	2.10	人			R0100 1
普通作業員	5.00	人			R0200 1
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18-40） スランプ（8cm）	12.10	m3			S1401 施工内訳0-0028号表
バックホウ 運転費 クローラ型山積0.8m3 クレーン機能付き 超低騒音	16.50	h			S0004 施工内訳0-0029号表
諸雑費	0.70	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 縦排水溝 C=100 コンクリート平均厚（mm） E=2 無し			B=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） D=3 18-8-40（高炉） G=1 II-4-③-1		

生コン単価（高炉セメントB）
強度（18－40）

S1401
スランプ（ 8 cm）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

頁0-0046

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18－40） D=1 公共単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

バックホウ 運転費

S0004

施工内訳0-0029号表

クローラ型山積0.8m3

クレーン機能付き

超低騒音

1

h

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.8m3 吊能力2.9t	1	時間			ME106
軽油	18.000	L			T0002
運転手（特殊）	0.17	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=11 クローラ型山積0.8m3（クレーン付超低騒音） C=0 当該工事供用1日当り運転時間（標準0入力） E=2 超低騒音地域			B=11 岩石補正なし D=4 潮待割増なし F=6 排出ガス対策型（2014年規制）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.21	人			R2500 1
普通作業員	0.56	人			R0200 1
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=1 縦排水溝			B=1	Ⅱ-4-④-6	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	2.25	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
現場打ち集水枿・街渠枿（本体） 18-8-40(高炉) 1.51m ³ ／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076 施工内訳0-0032号表 一般養生・練炭養生
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.005	t			S8400 施工内訳0-0033号表
1000型枿用グレーチング（T-25） 受枠込み	1	枚			F0001
足掛け金具（現場打ち用） W300	2	個			W0001
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.013	日			T0456 1
型わく工	2.215	人			R3300 1
普通作業員	1.673	人			R0200 1
土木一般世話役	0.540	人			R2500 1
特殊作業員	0.130	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	1.583	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.583	m3			T0900 1
軽油	0.823	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	箇所			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	箇所			
A=2 18-8-40(高炉) D=1.51 コンクリート使用量 [m3／箇所] G=1 一般養生・練炭養生			C=1 小型車割増無し E=3 人力打設（-1≦H≦1かつL≦15） H=1 Ⅱ-2-⑩-41		

鉄筋加工・組立（一般構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

頁0-0051

D 1 3 mm, S D 3 4 5

1 0 t 未満

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

下層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳0-0034号表

再生砕石 RC-40

1層施工

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 13～14t	0.001	日			T0413 1
運転手（特殊）	0.004	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
再生砕石（RC-40）	0.191	m ³			T9106 1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			

下層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳表

施工内訳0-0034号表

$$\underline{m^2}$$

当り

再生碎石 RC-40

1 層施工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t	0.001	日			T0413 1
運転手（特殊）	0.004	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
粒調碎石（M－3 0）	0.127	m 3			T0511 1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

上層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳表

施工内訳0-0035号表

1	m ²	当り
---	----------------	----

粒調碎石 M-30

1 層施工

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0056

表層(車道・路肩部)W=3.0m超

SQ155

施工内訳0-0036号表

t =50mm, 密粒度As(再生)

密度 2.35 t /m3, フライコート PK-3

As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅2.3～6.0m	0.001	日			T0477 1
タイヤローラ賃料 13～14t	0.001	日			T0413 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12t	0.001	日			T0415 1
普通作業員	0.003	人			R0200 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
運転手(特殊)	0.001	人			R1400 1
土木一般世話役	0.000	人			R2500 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.064	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 車道・路肩部 C=50 平均厚さ [単位 : mm] E=3 密粒度As(再生)			B=3 表層 D=4 W=3.0m超 G=1 締固め後密度 2.35 t /m3(標準)		
H=2 フライムコート PK-3 J=1 通常時間帯 L=1 IV-1-②-2, 8			I=2 As合材 100 t 未満/工事 K=1 全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

下層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳0-0037号表

再生砕石 RC-40 1層施工 1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t	0.001	日			T0413 1
運転手 (特殊)	0.004	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
再生砕石 (R C - 4 0)	0.127	m 3			T9106 1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケジ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

下層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳表

施工内訳0-0037号表

$$\underline{m^2}$$

当り

再生碎石 RC-40

1 層施工

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0060

表層(車道・路肩部)W=3.0m超

SQ155

施工内訳0-0038号表

t =40mm, 密粒度As(再生)

密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3

As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅2.3～6.0m	0.001	日			T0477 1
タイヤローラ賃料 13～14t	0.001	日			T0413 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12t	0.001	日			T0415 1
普通作業員	0.003	人			R0200 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
運転手(特殊)	0.001	人			R1400 1
土木一般世話役	0.000	人			R2500 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.101	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.064	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

表層(車道・路肩部)W=3.0m超		SQ155		施工内訳0-0038号表		頁0-0061	
t =40mm, 密粒度As(再生)		密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3		As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)		1 m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
*** 単位当り計 ***		1	m ²				
A=1	車道・路肩部			B=3	表層		
C=40	平均厚さ [単位 : mm]			D=4	W=3.0m超		
E=3	密粒度As(再生)			G=1	締固め後密度 2.35 t /m3(標準)		
H=2	フライムコート PK-3			I=2	As合材 100 t 未満/工事		
J=1	通常時間帯			K=1	全ての費用		
L=1	IV-1-②-2, 8						

不陸整正		SQ149		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0039号表		頁0-0062	
再生砕石 RC-30		補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満				1		m ² 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m		0.001	供用日			ME031P 1			
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t		0.001	日			T0415 1			
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t		0.001	日			T0413 1			
運転手 (特殊)		0.002	人			R1400 1			
特殊作業員		0.001	人			R0100 1			
普通作業員		0.001	人			R0200 1			
土木一般世話役		0.001	人			R2500 1			
再生砕石 (R C - 3 0)		0.039	m 3			T9105 1			
軽油		0.083	L			T0002 1			
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用			
《施工パッケージ積算単価》		1.00	m ²						
*** 単位当り計 ***		1	m ²						

08-00000000001-40

志 布 志 市

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=2 補足材料有り C=2 再生砕石 RC-30 F=1 IV-1-①-2			B=6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満 E=1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8 m3			バックホウ 山積0.8 m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=4 5,000m3以上10,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 Ⅱ-1-②-7		

吸出し防止材設置
合繊不織布 t=10mm

SQ091

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

頁0-0066

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.008	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
吸出防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm	1.080	m ²			T0097 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 合繊不織布 t=10mm			C=1	Ⅱ-2-⑰-1	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 全ての費用			B=5 上記以外(小規模) F=1 II-1-③-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m 3			TC191
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 無筋構造物 C=1 不要 E=1 無し			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 撤去（再利用撤去） C=2 縦断用 T-25 400×400 (2m) H=1 昼間単価 J=1 VI-1-㊫-1			B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 I=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 級 2.9 t 吊			トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9 t		M1203P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t C=6 4.0km超6.0km以下			B=1 無し D=1 I -2-③-3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	7.4	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 500*600 再生砕石 RC-40，基礎コンクリート 18-8-40	10	m			S7012 施工内訳0-0047号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下	10	枚			S7015 施工内訳0-0048号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間の制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB441
自由勾配側溝（縦断用） B:500×H:600×L:2000	4.98	個			T1469
再生砕石（RC-40）	0.89	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.71	m ³			S1401 施工内訳0-0015号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 E=1 再生砕石 RC-40 H=0.67 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=21 500×600 G=0.74 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） I=0 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）		
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=1 無し		

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
40kgを超え170kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

頁0-0075

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=2 40を超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1			B=8490 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	7.4	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 500*700 再生砕石 RC-40，基礎コンクリート 18-8-40	10	m			S7012 施工内訳0-0050号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下	10	枚			S7015 施工内訳0-0048号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB441
自由勾配側溝（縦断用） B:500×H:700×L:2000	4.98	個			T1470
再生砕石（RC-40）	0.89	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.71	m ³			S1401 施工内訳0-0015号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 E=1 再生砕石 RC-40 H=0.67 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）			B=22 G=0.74 I=0	500×700 基礎砕石 数量（m ³ ／10m） 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m）	
J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			K=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	8.2	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
自由勾配側溝設置（横断用） 500*600・横断用 再生砕石 RC-40，基礎コンクリート 18-8-40	10	m			S7012 施工内訳0-0052号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 500型横断グレーチング	5	枚			S7015 施工内訳0-0053号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（R C－4 0）	1.48	m 3			T9106
基礎コンクリート 強度（1 8 － 4 0） スランプ（ 8 cm）	1.30	m3			S1401 施工内訳0-0015号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 横断用 C=2 1,000を超え2,000kg／個以下 E=1 再生砕石 RC-40			B=1 側溝単価 実数入力 D=144000 側溝 単価（円／個・2m） G=1.23 基礎砕石 数量（m3／10m）		
H=1.23 基礎コンクリート 数量（m3／10m） J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			I=0 底部コンクリート 数量（m3／10m） K=1 無し		

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
500型横断グレーチング

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0053号表

頁0-0080

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=2 40を超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1			B=62200 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	8.2	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
自由勾配側溝設置（横断用） 500*700・横断用 再生砕石 RC-40，基礎コンクリート 18-8-40	10	m			S7012 施工内訳0-0055号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 500型横断グレーチング	5	枚			S7015 施工内訳0-0053号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

自由勾配側溝設置（横断用）		S7012	施 工 内 訳 表		施工内訳0-0055号表		頁0-0082	
500*700・横断用		再生砕石 RC-40,	基礎コンクリート 18-8-40			10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価		10.00	m			TB451		
自由勾配側溝		4.98	個					
再生砕石（RC-40）		1.48	m ³			T9106		
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）		1.30	m ³			S1401 施工内訳0-0015号表		
諸雑費		1	式			#10		
*** 合 計 ***		10	m					
*** 単位当り計 ***		1	m					
A=2 C=2 E=1	横断用 1,000を超え2,000kg／個以下 再生砕石 RC-40			B=1 D=160000 G=1.23	側溝単価 実数入力 側溝 単価（円／個・2m） 基礎砕石 数量（m ³ ／10m）			
H=1.23 J=1 L=1	基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m） 昼間単価 VI-1-⑥-1			I=0 K=1	底部コンクリート 数量（m ³ ／10m） 無し			

08-00000000001-40

志 布 志 市

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	3	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
プレキャストU型側溝 流用材設置工 水路用 300×300（2m）	10	m			S7011 施工内訳0-0057号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

プレキャストU型側溝 流用材設置工
水路用 300×300 (2m)

S7011

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

頁0-0084

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 布設 (流用材) C=16 水路用 300×300 (2m) E=3 基礎工なし			B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	0.45	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
プレキャストU型側溝 流用材設置工 水路用 400×400（2m）	10	m			S7011 施工内訳0-0059号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

プレキャストU型側溝 流用材設置工
水路用 400×400 (2m)

S7011

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0059号表

頁0-0086

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 布設 (流用材) C=17 水路用 400×400 (2m) E=3 基礎工なし			B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	6.3	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
プレキャストU型側溝 流用材設置工 縦断用 T-25 400×400（2m）	10	m			S7011 施工内訳0-0061号表
排水構造物工 蓋版 布設（流用材） 縦断用 A型 T-25 蓋版 400	20	枚			S7013 施工内訳0-0062号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

プレキャストU型側溝 流用材設置工
縦断用 T-25 400×400 (2m)

S7011

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0061号表

頁0-0088

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
再生碎石 (RC-40)	0.76	m ³			T9106
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 布設 (流用材) C=2 縦断用 T-25 400×400 (2m) E=2 切込碎石 (再生材)			B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 G=0.63 基礎碎石 数量 (m ³ ／10m)		
H=1 昼間単価 J=1 VI-1-⑥-1			I=1 無し		

排水構造物工 蓋版 布設（流用材）
縦断用 A型 T-25 蓋版 400

S7013

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0062号表

頁0-0089

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=3 設置（流用材） C=2 縦断用 A型 T-25 蓋版 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1	400		B=2 シラスコンクリート製品以外 D=1 一般的な作業 F=1 無し		

地区外合流柵工

V0015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0063号表

頁0-0090

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	2.25	m ²			SQZ014 施工内訳0-0010号表
現場打ち集水柵・街渠柵（本体） 18-8-40(高炉) 0.56m3／箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所			SQ076 施工内訳0-0064号表 一般養生・練炭養生
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.002	t			S8400 施工内訳0-0033号表
800型柵用グレーチング 受枠込み	1	枚			W0002
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.007	日			T0456 1
型わく工	0.896	人			R3300 1
普通作業員	0.935	人			R0200 1
土木一般世話役	0.297	人			R2500 1
特殊作業員	0.063	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	0.599	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	0.599	m3			T0900 1
軽油	0.417	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	箇所			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	箇所			
A=2 18-8-40(高炉) D=0.56 コンクリート使用量 [m3／箇所] G=1 一般養生・練炭養生			C=1 小型車割増無し E=3 人力打設（-1≦H≦1かつL≦15） H=1 II-2-⑩-41		

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0065号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=1 F=1 H=1 アスファルト舗装版 不要 有り IV-3-②-2			B=1 D=1 G=1 無し 15cm以下 全ての費用		

殻運搬舗装版破碎
運搬距離6.5km超11.5km以下, DID無し
機械構成比 : 労務構成比 : 材料構成比 : 市場単価構成比 : 標準単価 :
SQZ101
機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)
1
m3 当り

施工内訳表
施工内訳0-0067号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 無し 全ての費用			B=3 D=46 F=1 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 6.5km超11.5km以下 Ⅱ-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 アスファルト塊（掘削） C=3000 受入料金（円／単位）			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 13～14 t	0.001	日			T0413 1
運転手（特殊）	0.004	人			R1400 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
普通作業員	0.002	人			R0200 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
粒調碎石（M-30）	0.089	m ³			T0511 1
軽油	0.140	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			

上層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳表

施工内訳0-0069号表

1 m² 当り

粒調碎石 M-30

1 層施工

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0102

表層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm) SQ155 施工内訳0-0070号表
t =40mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t /m3, フライコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯) 1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P 1
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.011	供用日			M3615P 1
特殊作業員	0.020	人			R0100 1
普通作業員	0.016	人			R0200 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.101	t			T9109 1
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.001	t			T7022 1
ガソリン	0.032	L			T0001 1
軽油	0.006	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0103

表層(車道・路肩部)W=1.4m未満(t≤50mm)
t =40mm, 密粒度As(再生)

SQ155
密度 2.35 t /m3, フライムコート PK-3

施工内訳0-0070号表
As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 車道・路肩部			B=3 表層		
C=40 平均厚さ [単位 : mm]			D=1 W=1.4m未満(t≤50mm)		
E=3 密粒度As(再生)			G=1 締固め後密度 2.35 t /m3(標準)		
H=2 フライムコート PK-3			I=2 As合材 100 t 未満/工事		
J=1 通常時間帯			K=1 全ての費用		
L=1 IV-1-②-2, 8					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（ｸﾎｰﾅ型）[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス3次 山積0. 0 9 m 3	0.005	供用日			MC422P 1
振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型， 3 ～ 4 t	0.004	日			T0431 1
運転手（特殊）	0.008	人			R1400 1
特殊作業員	0.005	人			R0100 1
普通作業員	0.005	人			R0200 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
再生砕石（R C － 4 0 ）	0.127	m 3			T9106 1
軽油	0.124	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=3 歩道部 D=100 全仕上り厚 [mm] I=1 全ての費用			B=1 下層路盤 G=2 再生砕石 RC-40 J=1 IV-1-①-4～11		

1	m ²	当り
---	----------------	----

1	m ²	当り
---	----------------	----

志 布 志 市

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=2 歩道部			B=3 表層		
C=40 平均厚さ [単位 : mm]			D=1 W=1.4m未満(t≤50mm)		
E=3 密粒度As(再生)			G=4 締固め後密度 2.20 t /m3(標準)		
H=2 フライムコート PK-3			I=2 As合材 100 t 未満/工事		
J=1 通常時間帯			K=1 全ての費用		
L=1 IV-1-②-2, 8					

入力データ一覧表

頁0-0107

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y01000000	直接工事費 レベル 1	式		
Y01010000	造成工 レベル 2	式		
Y01010100	土工 レベル 3	式		
Y01010101	土工	式		
SQZ001	土砂掘削（オープンカット）押土有り	6,500 m ³		A=1, B=1, C=1, E=1, I=1 A=土砂, B=オープンカット, C=押土有り, E=普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ012	床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	300 m ³		A=1, B=2, C=1, D=1, F=1 A=土砂, B=平均施工幅1m以上2m未満, C=無し, D=無し, F=Ⅱ-1-③-4
SQZ004	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上	5,300 m ³		A=3, B=1, C=1, D=1 A=4.0m以上, B=20,000m ³ 未満, C=無し, D=Ⅱ-1-②-22
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	140 m ³		A=4, E=1 A=最大埋戻幅1m未満, E=Ⅱ-1-③-13
V0007	畦畔工	350 m		
Y01010101	法面工	式		
SQZ029	盛土部法面整形 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	1,910 m ²		A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1 A=盛土部, B=無し, C=無し, D=埴質土、砂及び砂質土、粘性土, E=全ての費用, F=Ⅱ-2-①-4
SQZ032	人工張芝	1,910 m ²		A=1 A=Ⅱ-2-①-38
Y01010100	水路工 レベル 3	式		
Y01010101	水路工	式		
V0004	400型落蓋側溝工 蓋版含む	107 m		

入力データ一覧表

頁0-0108

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
T1961	梁付側溝蓋版差額（鋼製蓋） 防音側溝400型, 1.0m/枚	11 枚		
V0001	800*900型自由勾配側溝工 縦断用	127 m		
V0002	800*1000型自由勾配側溝工 縦断用	58 m		
V0003	800*1100型自由勾配側溝工 縦断用	56 m		
SQ102	インバートコンクリート 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し	27 m3		A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=1, J=2, L=1, M=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=設計日打設量10m3/日未満, C=人力打設(-1≤ H≤1), D=18- 8-20, E=高炉, G=小型車割増無し, H=養生無し, J=現場内 小運搬無し, L=全ての費用, M=Ⅱ-4-①-4
S7015	排水構造物工（蓋版設置）（800型普通蓋） 40を超え170kg/枚以下	220 枚		A=1, B=19900, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置（新材）, B=蓋版単価（円/枚）, C=40を超え170kg/枚 以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=VI-1-⑥-1
S7015	排水構造物工（蓋版設置）（800型グレーチング） 40を超え170kg/枚以下	20 枚		A=1, B=94300, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置（新材）, B=蓋版単価（円/枚）, C=40を超え170kg/枚 以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=VI-1-⑥-1
V0005	600型U型側溝工（水路用）	9 m		
F0002	跳水防止板	3 枚		
V0006	合流枳工	1 基		
Y01010100	舗装工 レベル3	式		
Y01010101	市道取付舗装	式		
SQ150	下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-40	157 m ²		A=1, B=1, C=150, G=2, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm], G=再生砕石 RC- 40, I=全ての費用, J=Ⅳ-1-①-4～11
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 M-30	157 m ²		A=1, B=2, E=100, G=7, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm], G=粒調砕石 M-3

入力データ一覧表

頁0-0109

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				0, I=全ての費用, J=IV-1-①-4～11
SQ155	表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As(再生)	157 m ²		A=1, B=3, C=50, D=4, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位 : mm] , D=W=3.0m超, E=密粒度As(再生), G=締固め後密度 2.35 t /m ³ (標準), H=フライフコート PK-3, I=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用, L=IV-1-②-2, 8
Y01010101	農道取付舗装	式		
SQ150	下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石 RC-40	58 m ²		A=1, B=1, C=100, G=2, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm] , G=再生碎石 RC-40, I=全ての費用, J=IV-1-①-4～11
SQ155	表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t =40mm, 密粒度As(再生)	58 m ²		A=1, B=3, C=40, D=4, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位 : mm] , D=W=3.0m超, E=密粒度As(再生), G=締固め後密度 2.35 t /m ³ (標準), H=フライフコート PK-3, I=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用, L=IV-1-②-2, 8
Y01010101	防塵処理工	式		
SQ149	不陸整正 再生碎石 RC-30	13,400 m ²		A=2, B=6, C=2, E=1, F=1 A=補足材料有り, B=補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満, C=再生碎石 RC-30, E=全ての費用, F=IV-1-①-2
Y01010100	防災施設工 レベル3	式		
Y01010101	仮設排水路・沈砂地	式		
SQZ001	土砂掘削(オフ・ソット)押土無し 障害無し	560 m ³		A=1, B=1, C=2, D=1, E=4, I=1 A=土砂, B=オフ・ソット, C=押土無し, D=障害無し, E=5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満, I=II-1-②-7
Y01010101	汚濁防止フィルター設置	式		

入力データ一覧表

頁0-0110

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
SQ091	吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm	2 m ²		A=1, C=1 A=合繊不織布 t=10mm, C=Ⅱ-2-⑰-1
Y01010000	地区外排水路工 レベル 2	式		
Y01010100	土工 レベル 3	式		
Y01010101	土工	式		
SQZ012	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	70 m ³		A=1, B=5, E=1, F=1 A=土砂, B=上記以外(小規模), E=全ての費用, F=Ⅱ-1-③-4
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30 m ³		A=4, E=1 A=最大埋戻幅1m未満, E=Ⅱ-1-③-13
Y01010100	水路工 レベル 3	式		
Y01010101	構造物取壊工	式		
S7031	構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1 m ³		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1 A=無筋構造物, B=機械施工, C=不要, D=昼間単価, E=無し, F=Ⅵ-1-④-1
S7011	ブレキャストU型側溝 再利用撤去工 縦断用 T-25 400×400 (2m)	32 m		A=3, B=2, C=2, D=1, H=1, I=1, J=1 A=撤去(再利用撤去), B=シラスコンクリート製品以外, C=縦断用 T-25 400×400 (2m), D=一般的な作業, H=昼間単価, I=無し, J=Ⅵ-1-⑥-1
SQZ207	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t	19 t		A=2, B=1, C=6, D=1 A=トラック(クレーン付)4～4.5t級、吊能力2.9t, B=無し, C=4.0km超6.0km以下 , D=Ⅰ-2-③-3
Y01010101	水路工	式		
V0008	500*600型自由勾配側溝工 縦断用	20 m		
V0009	500*700型自由勾配側溝工 縦断用	9 m		
V0010	500*600型自由勾配側溝工 横断用	5 m		
V0016	500*700型自由勾配側溝工 横断用	5 m		

入力データ一覧表

頁0-0111

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
V0011	300型U型側溝工（流用）	2 m		
V0012	450型U型側溝工（流用）	2 m		
V0013	400型落蓋側溝工（流用）	2 m		
SQ102	インバートコンクリート 18- 8-20(高炉)， 小型車割増無し	2 m3		A=1, B=1, C=4, D=11, E=2, G=1, H=1, J=2, L=1, M=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=設計日打設量10m3/日未満, C=人力打設(-1≤ H≤1), D=18- 8-20, E=高炉, G=小型車割増無し, H=養生無し, J=現場内 小運搬無し, L=全ての費用, M=Ⅱ-4-①-4
V0015	地区外合流枿工	1 基		
Y01010100	舗装工 レベル 3	式		
Y01010101	農道取付舗装	式		
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	71 m		A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=全ての費用, F=Ⅳ-3-③-1
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下， 障害等無し	48 m ²		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 A=アスファルト舗装版, B=無し, C=不要, D=15cm以下, F=有り, G=全ての費用 , H=Ⅳ-3-②-2
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離6.5km超11.5km以下， DID無し	2 m3		A=3, B=3, C=1, D=46, E=1, F=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下), C=無 し, D=6.5km超11.5km以下, E=全ての費用, F=Ⅱ-2-25-1
#0042	*処分費（直工内）*			
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削）	2 m 3		A=1, B=1, C=3000 A=アスファルト塊（掘削）, B=m3当り, C=受入料金（円／単位）
Y01010101	舗装工	式		
SQ150	下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-40	15 m ²		A=1, B=1, C=100, G=2, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm], G=再生砕石 RC- 40, I=全ての費用, J=Ⅳ-1-①-4～11

入力データ一覧表

頁0-0112

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30	15 m ²		A=1, B=2, E=70, G=7, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm] , G=粒調碎石 M-30, I=全ての費用, J=IV-1-①-4～11
SQ155	表層（車道・路肩部）W=1.4m未満 (t ≤ 50mm) t = 40mm, 密粒度As (再生)	15 m ²		A=1, B=3, C=40, D=1, E=3, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位 : mm] , D=W=1.4m未満 (t ≤ 50mm), E=密粒度As (再生), G=締固め後密度 2.35 t /m ³ (標準), H=フライムコート PK-3, I=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用, L=IV-1-②-2, 8
SQ150	下層路盤（歩道部） 再生碎石 RC-40	33 m ²		A=3, B=1, D=100, G=2, I=1, J=1 A=歩道部, B=下層路盤, D=全仕上り厚 [mm] , G=再生碎石 RC-40, I=全ての費用, J=IV-1-①-4～11
SQ155	表層（歩道部）W=1.4m未満 (t ≤ 50mm) t = 40mm, 密粒度As (再生)	33 m ²		A=2, B=3, C=40, D=1, E=3, G=4, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 A=歩道部, B=表層, C=平均厚さ [単位 : mm] , D=W=1.4m未満 (t ≤ 50mm), E=密粒度As (再生), G=締固め後密度 2.20 t /m ³ (標準), H=フライムコート PK-3, I=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用, L=IV-1-②-2, 8
G0000	＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊			
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊			
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊			
Z0030	一般管理費	式		

08-0000000001-40

志 布 志 市

入力データ一覧表

頁0-0113

[illegible]

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	1000型柵用グレーチング (T-25) 受枠込み	枚	200,000					
F0002	跳水防止板	枚	26,900					

機 材 集 計 表

頁0-0115

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1011P	191		0.1600	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M1203P	191		0.9500	供用日	トラック [クレーン装置付]	運搬・荷役機械等
3	M3505P	193		0.2400	供用日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	路盤用・舗装用機械等
4	M3615P	193		0.3300	供用日	振動コンパクタ [前進型]	路盤用・舗装用機械等
5	M4737P	193		0.7100	供用日	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
6	MB425P	190		3.5000	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
7	MC118P	190		5.6000	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
8	MC217P	190		65.0000	供用日	ブルドーザ [湿地]	掘削・積込機械等
9	MC422P	190		0.1650	供用日	小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
10	ME031P	193		13.8020	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
11	ME106	190		1.4850	時間	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付]	掘削・積込機械等
12	ME113P	190		3.4000	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
13	R0100	202		24.6630	人	特殊作業員	労務単価
14	R0200	202		96.3342	人	普通作業員	労務単価
15	R1400	202		36.6995	人	運転手 (特殊)	労務単価
16	R1500	202		0.1200	人	運転手 (一般)	労務単価
17	R2500	202		17.0779	人	土木一般世話役	労務単価
18	R3300	202		3.3990	人	型わく工	労務単価
19	T0001	221		40.8050	L	ガソリン	3-1 燃料類
20	T0002	221		6,821.2630	L	軽油	3-1 燃料類
21	T0013	278		2,177.4000	m ²	人工芝	12-1 芝
22	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
23	T0097	274		2.1600	m ²	吸出防止材	11-1 諸材料
24	T0388	382		1.6800	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
25	T0413	382		14.0170	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
26	T0415	382		14.0170	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
27	T0431	382		0.1320	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
28	T0440	382		6.8000	日	タンパ賃料	建設機械賃料
29	T0452	382		0.0000	日	ブルドーザ賃料	建設機械賃料
30	T0456	382		19.1200	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
31	T0475	382		0.0000	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
32	T0477	382		0.2150	日	アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
33	T0478	382		3.0000	日	バックホウ賃料 (後方超小旋回)	建設機械賃料
34	T0511	227		21.2740	m ³	粒調碎石 (M-30)	5-1 地域別石材類
35	T0673	246		0.0072	t	異形鉄筋 (SD345)	7-1 鉄筋
36	T0900	214		79.8350	m ³	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正

機 労 材 集 計 表

頁0-0116

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T0921	215		31.0300	m 3	生コンクリート	1-3 生コンクリート
38	T0922	215		48.8050	m 3	生コンクリート	1-3 生コンクリート
39	T1288	235		4.4820	個	かぶせ蓋式U型側溝（水路用）	6-3 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版
40	T1469	236		9.9600	個	自由勾配側溝（縦断用）	6-4 自由勾配側溝・蓋版
41	T1470	236		4.4820	個	自由勾配側溝（縦断用）	6-4 自由勾配側溝・蓋版
42	T1961	235		11.0000	枚	梁付側溝蓋版差額（鋼製蓋）	6-3 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版
43	T7022	218		0.2630	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
44	T8100	320		0.0070	t	鉄筋加工・組立	市場単価（1）鉄筋工（土木）
45	T9105	230		522.6000	m 3	再生碎石（RC-30）	5-4 再生碎石
46	T9106	230		106.4580	m 3	再生碎石（RC-40）	5-4 再生碎石
47	T9109	217		30.3560	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
48	TB411	402		32.0000	m	U型側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価（3）排水構造物工
49	TB411	402		4.0000	m	U型側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価（3）排水構造物工
50	TB411	402		109.0000	m	U型側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価（3）排水構造物工
51	TB411	402		9.0000	m	U型側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価（3）排水構造物工
52	TB441	402		29.0000	m	自由勾配側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価（3）排水構造物工
53	TB451	402		251.0000	m	自由勾配側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価（3）排水構造物工
54	TB481	402		385.0000	枚	コンクリート・鋼製蓋版 [手間]	土木工事標準単価（3）排水構造物工
55	TC191	405		1.0000	m 3	構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間]	土木工事標準単価（6）構造物とりこわし工