志布志運動公園体育館玄関ロビータイル修繕仕様書

1　件　　名

志布志運動公園体育館玄関ロビータイル修繕

2　修繕内容

⑴　修繕個所

玄関ロビー壁面(屋内)タイル　154.0 ㎡　タイル枚数;18,018 枚(別紙図面参照)

⑵　仮設工事

①　仮設脚立足場(塗替塗装程度)　階高 4.0m以下

②　仮設材運搬

③　養生

⑶　既設タイル撤去(処分)

①　壁タイルはつり剥ぎ取り※剥ぎ取り後はサンダー研磨

②　壁はつり研磨後、清掃

③　発生材積み込み

④　撤去材運搬

⑷　塗装工事

タイルはつり後、カチオンモルタルでの化粧塗装

※化粧塗装以外の加工はしない※

※タイル撤去後は壁面に絵画を描ける状態の仕上げとすること※

3　工　期

契約締結日から令和９年２月 12 日まで

4　その他

この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。